

Wartość kosztorysowa	0,00
Podatek VAT 0,00%	0,00
Cena kosztorysowa	0,00
Słownie:	

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt	Ulica Wodociągowa w Szczecinku
Rodzaj robót	Przebudowa chodników na ulicy Wodociągowej
Branża	Drogowa
Kod CPV	45233120-6
Lokalizacja	Miejscowość Szczecinek, ulica Wodociągowa, obręb 0013 Szczecinek, działka nr 1008, 95/4, 17/3, 94/2, 396, 395/2
Zamawiający	Burmistrz Miasta Szczecinek Plac Wolności 13 78-400 Szczecinek
Inwestor	Burmistrz Miasta Szczecinek Plac Wolności 13 78-400 Szczecinek
Biuro kosztorysowe	"BIURO" JANUSZ RACZYŃSKI ul. Tulipanowa 16 78-400 Szczecinek

Sporządził mgr inż. Janusz Raczyński

Szczecinek, 4 sierpnia 2020 r.

Ulica Wodociągowa w Szczecinku

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,1
2	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej	m2	116,38
3	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej	m2	246,58
4	Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej	m	203,46
5	Mechaniczna rozbiórka z wywozem na odległość do 1km krawężników betonowych 15x30cm na ławie betonowej bez względu na rodzaj podsypki	m	113,72
6	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu gruntu kategorii I-II samochodami samowładowczymi do 5t na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych-wywóz krawężnika i ławy dodatek do 5km	m3	11,94
7	Wywiezienie gruzu żwirowego i żelbetowego samochodami samowładowczymi na odległość do 1km-wywóz płytek i obrzeży	m3	25,359
8	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km-dodatek do 5km	m3	25,359
9	Rozebranie nawierzchni z klinkieru na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin-analogia rozebranie nawierzchni z kostki betonowej polbruk-istniejący chodnik do przełożenia	m2	12
10	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej-układanie kostki z rozbiórki	m2	12
11	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 56-65cm	szt	1
12	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 56-65cm	szt	1
13	Transport karpiny na odległość do 2km	mp	1,2
14	Transport dłuźyc na odległość do 2km	m3	2,68
15	Transport gałęzi na odległość do 2km	mp	2,31
2. ROBOTY ZIEMNE			
16	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1,0km-korytowanie pod konstrukcję chodnika	m3	89,878
17	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu gruntu kategorii I-II samochodami samowładowczymi do 5t na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych-dodatek do 5km	m3	89,878
18	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	371,58
3. KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA			
19	Ława betonowa pod krawężniki	m3	6,597
20	Ława betonowa z oporem pod obrzeża	m3	6,832
21	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce piaskowej	m	69,81
22	Krawężniki betonowe przejazdowe o wymiarach 15x22cm wtopione na podsypce piaskowej	m	53,51
23	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem	m	204,54
4. NAWIERZCHNIA CHODNIKA			
24	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm wykonana i zagęszczana mechanicznie w korycie lub na całej szerokości drogi	m2	295,88
25	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	295,88
5. NAWIERZCHNIA CHODNIKA NA PODBUDOWIE			
26	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm wykonana i zagęszczana mechanicznie w korycie lub na całej szerokości drogi	m2	75,7
27	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm C50/30 o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	75,7
28	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm-dodatek do 20cm	m2	75,7
29	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	75,7
6. ROBOTY TOWARZYSZĄCE			

PRZEDMIAR ROBÓT

Ulica Wodociągowa w Szczecinku

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
30	Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych	szt	2
31	Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem	m2	141,67
32	Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem - dodatek za każde dalsze 5cm humusu ponad 5cm	m2	141,67
33	Zdjęcie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych	szt	3
34	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2-przestawienie znaku	szt	3