

Lp.	Podstawa	Opis i wyciecznia	J.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0.157	km km	0.157	
				RAZEM	0.157
2	KNR AT-03 d.1 0107-01	Mechaniczna rozbiórka z wywozem na odległość do 1km krawężników betonowych 15x30cm na ławie betonowej bez względu na rodzaj podsypki 87	m m	87.000	
				RAZEM	87.000
3	KNR 2-01 d.1 0214-01	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0, 5km odległości transportu gruntu kategorii I-II samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych-wywóz krawężnika i ławy dodatek do 5km Krotność = 18 87*0.06 87*0.15*0.3	m ³ m ³ m ³	5.220 3.915	
				RAZEM	9.135
4	KNR 2-31 d.1 0810-02	Rozebranie nawierzchni z klinkieru na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin-analogia rozebranie nawierzchni z kostki betonowej polbruk-istniejący chodnik do przełożenia 6*2	m ² m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
5	KNR 2-31 d.1 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej-ulożenie kostki z rozbiórki 12	m ² m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
6	KNR 2-01 d.1 0103-06	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 56-65cm 3	szt szt	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR 2-01 d.1 0105-06	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 56-65cm 3	szt szt	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR 2-01 d.1 0110-02	Transport karpiny na odległość do 2km 3.6	mp mp	3.600	
				RAZEM	3.600
9	KNR 2-01 d.1 0110-01	Transport dłużyc na odległość do 2km 8	m ³ m ³	8.000	
				RAZEM	8.000
10	KNR 2-01 d.1 0110-03	Transport gałęzi na odległość do 2km 8	mp mp	8.000	
				RAZEM	8.000
2		ROBOTY ZIEMNE			
11	KNR 2-01 d.2 0218-01	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-II wykonywane na odkład kopcami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ -zdjęcie humusu odcinek III 71.15	m ³ m ³	71.150	
				RAZEM	71.150
12	KNR 2-01 d.2 0218-01	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-II wykonywane na odkład kopcami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ -korytowanie na z przeznaczeniem na nasyp odcinek III 24.58	m ³ m ³	24.580	
				RAZEM	24.580
13	KNR 2-31 d.2 0104-03	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie-nasyp pod chodnik 200.1	m ² m ²	200.100	
				RAZEM	200.100
14	KNR 2-31 d.2 0104-04	Warstwa odsączająca na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm-dodatek do 13cm Krotność = 3 200.1	m ² m ²	200.100	
				RAZEM	200.100
15	KNR 2-01 d.2 0218-01	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-II wykonywane na odkład kopcami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ -humusowanie skarpy humusem złożonym na odkład 71.15	m ³ m ³	71.150	
				RAZEM	71.150

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 2-31 d.2 0103-04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV 156.74	m ² m ²	156.740	
				RAZEM	156.740
3		KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA			
17	KNR 2-31 d.3 0402-03	Ława betonowa pod krawężniki 69*0.06	m ³ m ³	4.140	
		krawężnik wystający 12*0.045	m ³	0.540	
		krawężnik przejazdowy			
				RAZEM	4.680
18	KNR 2-31 d.3 0402-04	Ława betonowa z oporem pod obrzeża 79.07*0.0334	m ³ m ³	2.641	
				RAZEM	2.641
19	KNR 2-31 d.3 0403-01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce piaskowej 69	m m	69.000	
				RAZEM	69.000
20	KNR 2-31 d.3 0403-06	Krawężniki betonowe przejazdowe o wymiarach 15x22cm wtopione na podsypce piaskowej 12	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
21	KNR 2-31 d.3 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem 79.07	m m	79.070	
				RAZEM	79.070
4		NAWIERZCHNIA CHODNIKA			
22	KNR 2-31 d.4 0104-07	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm wykonana i zagęszczana mechanicznie w korycie lub na całej szerokości drogi 170.08	m ² m ²	170.080	
				RAZEM	170.080
23	KNR 2-31 d.4 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej 156.74	m ² m ²	156.740	
				RAZEM	156.740
24	KNR 2-31 d.4 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej-KOSTKA Z ROZBIÓRKI 12	m ² m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
25	KNR 0-11 d.4 0316-07	Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK typu azur grubości 80mm na podsypce piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin piaskiem 13.34	m ² m ²	13.340	
				RAZEM	13.340
5		ROBOTY TOWARZYSZĄCE			
26	KNR 2-01 d.5 0505-01	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III 212	m ² m ²	212.000	
				RAZEM	212.000