

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 1401-06	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie 2770	m ²		
			m ²	2770.000	
				RAZEM	2770.000
2	KNR 2-31 1401-07	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie 2770	m ²		
			m ²	2770.000	
				RAZEM	2770.000
3	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 96	m ³		
			m ³	96.000	
				RAZEM	96.000
4	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV 96	m ³		
			m ³	96.000	
				RAZEM	96.000
5	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm z odwiezieniem nadmiaru ścinki na odległość do 1 km. 400*0,75=300 300	m ²		
			m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
6	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm z odwiezieniem nadmiaru ścinki na odległość 1 km - dodatek za dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu ponad 1 km - dodatek do 5 km - analogia 300	m ²		
			m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
7	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm niezwiązanego C90/3 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 2770	m ²		
			m ²	2770.000	
				RAZEM	2770.000
8	KNR 2-31 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm niezwiązanego C90/3- warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu ponad 8 cm - za dalsze 2 cm grubości 2770	m ²		
			m ²	2770.000	
				RAZEM	2770.000
9	KNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60 mm wraz z montażem 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m ² - analogia dostawa i montaż tablicy informacyjnej o pow. 1,40 m ² 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000