

Przedmiar robót

Nazwa obiektu	Przebudowa ulicy Winnicznej (dz. nr 476, Obr. 13 Szczecinek) poprzez budowę zatoki parkingowej przy jezdni, przestawienie lampy ulicznej oraz przebudowę obiektu małej architektury (murka z kamieni)
Kod CPV	45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 45261320-3 Kładzenie rynien 45262521-9 Roboty murarskie w zakresie fasad 45262522-6 Roboty murarskie 45410000-4 Tynkowanie
Lokalizacja obiektu	dz. nr 476, obr. 0013 Szczecinek, Miasto Szczecinek, Powiat Szczecinecki, Województwo zachodniopomorskie
Nazwa i adres zamawiającego	Miasto Szczecinek ul. Plac Wolności 13 78-400 Szczecinek
Jednostka opracowująca	"BIURO" Janusz Raczyński ul. Tulipanowa 16 78-400 Szczecinek

Opracowujący mgr inż. Janusz Raczyński

Szczecinek 30.04.2019r.

Przebudowa ulicy Winnicznej (dz. nr 476, Obr. 13 Szczecinek) poprzez budowę zatoki parkingowej przy jezdni, przestawienie lampy ulicznej oraz przebudowę obiektu małej architektury (murka z kamieni)

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
1	Roboty pomiarowe Nr ST: D-01.01.01	ha	0,020
2	Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej, podsypka do utylizacji z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę spełniające wymagania przepisów o gospodarce odpadami, kostka do wywozu na magazyn Inwestora na odległość do 5km Nr ST: D-01.02.04	m2	47,500
3	Rozbiórka ogrodzenia z kamienia ozdobnego o wysokości 1,6m na odcinku 30m do utylizacji z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę spełniające wymagania przepisów o gospodarce odpadami Nr ST: D-01.02.04	m3	2,380
4	Rozbiórka elementów wejścia do schronu, zadaszenia wejść z żelbetu do utylizacji z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę spełniające wymagania przepisów o gospodarce odpadami Nr ST: D-01.02.04	m3	0,530
5	Nacięcie nawierzchni bitumicznej na głębokość 5cm Nr ST: D-01.02.04	m	32,500
6	Rozbiórka krawężników betonowych na ławach betonowych do utylizacji z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę spełniające wymagania przepisów o gospodarce odpadami Nr ST: D-01.02.04	m	38,500
7	Wykonanie wykopów pod nawierzchnię i rozebranie nasypu z wywozem urobku w miejsce wybrane przez Wykonawcę spełniające wymagania przepisów o gospodarce odpadami Nr ST: D-01.02.04	m3	149,600
WYKONANIE OGRANICZNIKÓW NAWIERZCHNI I NAWIERZCHNI			
8	Wbudowanie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 15x30cm o świetle h=0cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5cm, z wykonaniem ławy betonowej C12/15 o F=0,015m2 Nr ST: D-08.01.01b	m	34,000
9	Wbudowanie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30cm o świetle h=10cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5cm, z wykonaniem ławy betonowej C12/15 o F=0,06m2 Nr ST: D-08.01.01b	m	10,000
10	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	50,000
11	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z pospółki 0-31,5 o grubości po zagęszczeniu 10cm Nr ST: D-04.02.01	m2	50,000
12	Wykonanie i zagęszczenie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 o grubości po zagęszczeniu 15cm Nr ST: D-04.04.02	m2	50,000
13	Wbudowanie warstwy ścieralnej z kostki betonowej koloru szarego grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 4cm Nr ST: D-05.03.23a	m2	127,500
ROBOTY DODATKOWE			
14	Uzupełnienie połączenia jezdni z krawężnikiem masą zalewową Nr ST: D-05.03.04a	m	34,000
15	Wymurowanie murka o długości 30m z bloczków betonowych o wymiarach 25x25x50cm na zaprawie cementowo-wapiennej M10 z kotwieniem w murze kotwami o średnicy 12mm z użyciem zaprawy iniekcyjnej Nr ST: D-00.00.00 0,25*0,25*30	m3	1,875
		razem	1,875
16	Montaż daszków betonowych szerokości 35cm, grubości 5cm na zaprawie cementowo-wapiennej M10 Nr ST: D-00.00.00	m	30,000
17	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii poliesterowej grubości 2mm z wyprowadzeniem pod nawierzchnię zatoki Nr ST: D-00.00.00	m2	18,090
18	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z papy na lepiku na osnowie z welonu szklanego o gramaturze osłony > 60g/m3 Nr ST: D-00.00.00	m2	19,710
19	Montaż rur drenarskich o średnicy wewnętrznej 80mm sącząco-przepływowych Nr ST: D-00.00.00	m	27,000

Przebudowa ulicy Winnicznej (dz. nr 476, Obr. 13 Szczecinek) poprzez budowę zatoki parkingowej przy jezdni, przestawienie lampy ulicznej oraz przebudowę obiektu małej architektury (murka z kamieni)

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
20	Montaż rur spustowych o średnicy wewnętrznej 50mm Nr ST: D-00.00.00	m	1,900
21	Oczyszczenie mechanicznie ściany elewacji schronu z resztek tynku i skorodowanych cegieł z oczyszczeniem spoin między cegłami na głębokość 2 cm Nr ST: D-00.00.00	m2	56,050
22	Wykonanie na ścianie elewacji schronu warstwy podkładowej tynku renowacyjnego grubości 1cm Nr ST: D-00.00.00	m2	56,050
23	Wykonanie na ścianie elewacji schronu warstwy podkładowej tynku renowacyjnego grubości 2cm Nr ST: D-00.00.00	m2	56,050
24	Malowanie ściany elewacji schronu farbą silikatową na kolor szary RAL9002 Nr ST: D-00.00.00	m2	56,050
25	Profilowanie skarp Nr ST: D-00.00.00	m2	71,000
26	Humusowanie skarp grubości warstwy humusu 5cm Nr ST: D-00.00.00	m2	71,000
27	Obsianie skarp nasionami traw Nr ST: D-00.00.00	m2	71,000
28	Regulacja pionowa włazów kanałowych Nr ST: D-00.00.00	szt	2,000
29	Montaż poręczy ochronnej U-12 na słupkach Nr ST: D-00.00.00	m	38,000
30	Przestawienie słupa oświetleniowego Nr ST: D-00.00.00	szt	1,000