

## Przedmiar robót

Nazwa obiektu	Przebudowa ulicy Winnicznej (dz. nr 476, Obr. 13 Szczecinek) poprzez budowę zatoki parkingowej przy jezdni, przestawienie lampy ulicznej oraz przebudowę obiektu małej architektury (murka z kamieni)
Kod CPV	45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 45261320-3 Kładzenie rynien 45262521-9 Roboty murarskie w zakresie fasad 45262522-6 Roboty murarskie 45410000-4 Tynkowanie
Lokalizacja obiektu	dz. nr 476, obr. 0013 Szczecinek, Miasto Szczecinek, Powiat Szczecinecki, Województwo zachodniopomorskie
Nazwa i adres zamawiającego	Miasto Szczecinek ul. Plac Wolności 13 78-400 Szczecinek
Jednostka opracowująca	"BIURO" Janusz Raczyński ul. Tulipanowa 16 78-400 Szczecinek

---

Opracowujący    mgr inż. Janusz Raczyński

---

Szczecinek 30.04.2019r.

Przebudowa ulicy Winnicznej (dz. nr 476, Obr. 13 Szczecinek) poprzez budowę zatoki parkingowej przy jezdni, przestawienie lampy ulicznej oraz przebudowę obiektu małej architektury (murka z kamieni)

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE</b>			
1	Roboty pomiarowe Nr ST: D-01.01.01	ha	0,020
2	Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej, podsypka do utylizacji z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę spełniające wymagania przepisów o gospodarce odpadami, kostka do wywozu na magazyn Inwestora na odległość do 5km Nr ST: D-01.02.04	m2	47,500
3	Rozbiórka ogrodzenia z kamienia ozdobnego o wysokości 1,6m na odcinku 30m do utylizacji z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę spełniające wymagania przepisów o gospodarce odpadami Nr ST: D-01.02.04	m3	15,000
4	Rozbiórka elementów wejścia do schronu, zadaszenia wejść z żelbetu do utylizacji z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę spełniające wymagania przepisów o gospodarce odpadami Nr ST: D-01.02.04	m3	0,530
5	Nacięcie nawierzchni bitumicznej na głębokość 5cm Nr ST: D-01.02.04	m	32,500
6	Rozbiórka krawężników betonowych na ławach betonowych do utylizacji z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę spełniające wymagania przepisów o gospodarce odpadami Nr ST: D-01.02.04	m	38,500
7	Wykonanie wykopów pod nawierzchnię i rozebranie nasypu z wywozem urobku w miejsce wybrane przez Wykonawcę spełniające wymagania przepisów o gospodarce odpadami Nr ST: D-01.02.04	m3	149,600
<b>WYKONANIE OGRANICZNIKÓW NAWIERZCHNI I NAWIERZCHNI</b>			
8	Wbudowanie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 15x30cm o świetle h=0cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5cm, z wykonaniem ławy betonowej C12/15 o F=0,015m2 Nr ST: D-08.01.01b	m	34,000
9	Wbudowanie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30cm o świetle h=10cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5cm, z wykonaniem ławy betonowej C12/15 o F=0,06m2 Nr ST: D-08.01.01b	m	10,000
10	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	50,000
11	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z pospółki 0-31,5 o grubości po zagęszczeniu 10cm Nr ST: D-04.02.01	m2	50,000
12	Wykonanie i zagęszczenie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 o grubości po zagęszczeniu 15cm Nr ST: D-04.04.02	m2	50,000
13	Wbudowanie warstwy ścieralnej z kostki betonowej koloru szarego grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 4cm Nr ST: D-05.03.23a	m2	127,500
<b>ROBOTY DODATKOWE</b>			
14	Uzupełnienie połączenia jezdni z krawężnikiem masą zalewową Nr ST: D-05.03.04a	m	34,000
15	Wymurowanie murka o długości 30m z bloczków betonowych o wymiarach 25x25x50cm na zaprawie cementowo-wapiennej M10 z kotwieniem w murze kotwami o średnicy 12mm z użyciem zaprawy iniekcyjnej Nr ST: D-00.00.00 0,25*0,25*30	m3	1,875
		razem	1,875
16	Montaż daszków betonowych szerokości 35cm, grubości 5cm na zaprawie cementowo-wapiennej M10 Nr ST: D-00.00.00	m	30,000
17	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii poliesterowej grubości 2mm z wyprowadzeniem pod nawierzchnię zatoki Nr ST: D-00.00.00	m2	18,090
18	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z papy na lepiku na osnowie z welonu szklanego o gramaturze osłony > 60g/m3 Nr ST: D-00.00.00	m2	19,710
19	Montaż rur drenarskich o średnicy wewnętrznej 80mm sącząco-przepływowych Nr ST: D-00.00.00	m	27,000

Przebudowa ulicy Winnicznej (dz. nr 476, Obr. 13 Szczecinek) poprzez budowę zatoki parkingowej przy jezdni, przestawienie lampy ulicznej oraz przebudowę obiektu małej architektury (murka z kamieni)

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
20	Montaż rur spustowych o średnicy wewnętrznej 50mm Nr ST: D-00.00.00	m	1,900
21	Oczyszczenie mechanicznie ściany elewacji schronu z resztek tynku i skorodowanych cegieł z oczyszczeniem spoin między cegłami na głębokość 2 cm Nr ST: D-00.00.00	m2	56,050
22	Wykonanie na ścianie elewacji schronu warstwy podkładowej tynku renowacyjnego grubości 1cm Nr ST: D-00.00.00	m2	56,050
23	Wykonanie na ścianie elewacji schronu warstwy podkładowej tynku renowacyjnego grubości 2cm Nr ST: D-00.00.00	m2	56,050
24	Malowanie ściany elewacji schronu farbą silikatową na kolor szary RAL9002 Nr ST: D-00.00.00	m2	56,050
25	Profilowanie skarp Nr ST: D-00.00.00	m2	71,000
26	Humusowanie skarp grubości warstwy humusu 5cm Nr ST: D-00.00.00	m2	71,000
27	Obsianie skarp nasionami traw Nr ST: D-00.00.00	m2	71,000
28	Regulacja pionowa włazów kanałowych Nr ST: D-00.00.00	szt	2,000
29	Montaż poręczy ochronnej U-12 na słupkach Nr ST: D-00.00.00	m	38,000
30	Przestawienie słupa oświetleniowego Nr ST: D-00.00.00	szt	1,000