

Zał. 3 Zakres prac związanych z wymianą słupów oświetleniowych na ul. Boh. Warszawy na odcinku od pl.Wolności do ul. S.Kisielewskiego

Lp.	Czynność	Nr mapki	Nr słupa	Demontaż latarni stylowej Art Metal z 2 oprawami wraz z fundamentem	Montaż słupa o wys. 5m posadowionego na fundamencie	Montaż oprawy ClassicStreet BDP 791 39,5 W	Montaż kompletu złączy IZK i zerowanie ochronne	Montaż przewodów YDY 2x2,5 mm ²	Ilość kabli YAKY 4x25 mm ² lub 4x35 mm ² do przedłużenia	Odtworzenie nawierzchni z kostki granitowej	Ilość pomiarów rezyst. izolacji kabli	Ilość pomiarów skuteczn. ochrony przeciwpor.	Ilość pomiarów natężenia oświetlenia
					1)	2)				3)			
		-	-	szt.	szt.	szt.	kpl.	m	szt.	m ²	kpl.	szt.	kpl.
1	wymiana słupa i oprawy	1	1	1	1	1	1	5	2	0,12	1	1	1
2	wymiana słupa i oprawy	1	2	1	1	1	1	5	1	0,12	1	1	
3	wymiana słupa i oprawy	1	3	1	1	1	1	5	2	0,12	1	1	
4	wymiana słupa i oprawy	1	4	1	1	1	1	5	2	0,12	1	1	
5	wymiana słupa i oprawy	1	5	1	1	1	1	5	2	0,12	1	1	
6	wymiana słupa i oprawy	1	6	1	1	1	1	5	2	0,12	1	1	
7	montaż słupa i oprawy	1	7		1	1	1	5	2		1	1	
8	montaż słupa i oprawy	1	8		1	1	1	5	2	0,12	1	1	
9	wymiana słupa i oprawy	1	9	1	1	1	1	5	2	0,12	1	1	
10	wymiana słupa i oprawy	1	10	1	1	1	1	5	2	0,12	1	1	
11	wymiana słupa i oprawy	1	11	1	1	1	1	5	2	0,12	1	1	
12	wymiana słupa i oprawy	1	12	1	1	1	1	5	2	0,12	1	1	
13	wymiana słupa i oprawy	1	13	1	1	1	1	5	2	0,12	1	1	
14	wymiana słupa i oprawy	1	14	1	1	1	1	5	2	0,12	1	1	
15	wymiana słupa i oprawy	1	15	1	1	1	1	5	2	0,12	1	1	
16	wymiana słupa i oprawy	1	16	1	1	1	1	5	2	0,12	1	1	
			Razem	14	16	16	16	80	31	1,8	16	16	1

1) słup aluminiowy stożkowy o wys. 5 m , o przekroju okrągłym, anodowany, przystosowany do montażu na prefabrykowanym fundamencie typu: ROSA SAL-5, w kolorze grafitowym: CI-65, lub równoważny

2) oprawa typu: Philips ClassicStreet BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK w kolorze grafitowym lub równoważna

3) kostkę granitową szarą o wym. 10 cm/10 cm /10 cm (tolerancja +/- 2cm) zapewnia Wykonawca we własnym zakresie